

ДОГОВІР № 75/23
на виконання робіт

с. Нові Петрівці

«04» 09 2023 р.

Петрівська сільська рада, в особі сільського голови Старенького Радіона Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» (надалі Замовник) та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРВОДРЕСУРСИ» в особі директора Лісовського Юрія Васильовича, (надалі Виконавець), що діє на підставі Статуту з другої сторони, (надалі Сторони) - домовились про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 зі змінами, Виконавець приймає на себе обов'язки із виконання робіт з *Капітального ремонту водопровідних мереж шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника*, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах цього Договору.

1.2. Кількість виконаних робіт має відповідати технічним вимогам документації та кошторису, що є невід'ємною частиною Договору і розрахована у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила з визначення вартості будівництва» або у відповідності до «Настанови з визначення вартості будівництва» (затв. наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 зі змінами).

1.3. Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен виконати роботи передбачені цим Договором, якість яких відповідає чинному законодавству України.

2.2. Матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.

2.3. Роботи виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить 29 999 999, 99 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень дев'яносто дев'ять копійок) в тому числі ПДВ, що становить 5 000 000,00 грн. (П'ять мільйонів гривень нуль копійок), і є частиною загального кошторисного розрахунку.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після надання Виконавцем актів виконаних робіт (форма КБ-2, КБ-3). Замовник протягом 90 днів (дев'яносто) банківських днів, з дати отримання актів виконаних робіт та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби України в Київській області. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби України в Київській області в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за виконані роботи може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів, але не пізніше 31.12.2025.

4.2. Фінансування Договору здійснюється в залежності від реального фінансування на 2023 - 2025 роки. Платіжні зобов'язання, за цим договором, виникають при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) на 2023 - 2025 роки.

4.3. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських переказів в національній валюті України.

5. Термін та місце виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт – по 31 грудня 2025 року.

5.2. Місця виконання робіт *с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області*.

5.3. Роботи виконуються відповідно до законодавства України.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. *Замовник зобов'язаний:*

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані Виконавцем роботи;

6.1.2. Прийняти виконані Виконавцем роботи протягом 3-х днів з подання актів здачі-приймання виконаних робіт до приймання, або при виявленні недоліків у виконаних роботах скласти з участю Виконавця акт про наявність недоліків на будь-якому етапі їх виконання;

6.2. *Замовник має право:*

6.2.1. При невиконанні та/або неналежному виконанні Виконавцем взятих на себе зобов'язань за умовами цього Договору, Замовник вправі розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 10 (Десять) календарних днів з дня отримання Виконавцем письмового повідомлення Замовника про односторонню відмову від цього Договору.

6.2.2 Здійснювати контроль за якістю, обсягами та вартістю робіт, їх відповідністю нормам і правилам;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконаних робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути акти здачі-приймання виконаних робіт без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. При виявленні недоліків у обсягах, якості та термінах виконання робіт Виконавцем, передбачених цим Договором, зобов'язати Виконавця усунути виявлені недоліки за власний рахунок або залучити до ліквідації недоліків іншу організацію за рахунок коштів Виконавця.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

7.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості виконаних робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку виконання робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

7.3. У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку та строків виконання робіт, якості виконаних робіт, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору про закупівлю, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зав'язків (далі – Санкція).

7.4. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Виконавця ukrvodresursu@ukr.net, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Виконавця 41300, Сумська область, Конотопський р-н, м. Кролевець, вул. Калиновського, буд. 71), передбачений Договору про закупівлю. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Виконавця, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Виконавець письмово не повідомить

Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Договорі.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (Трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними і компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (Тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Порядок змін умов договору

10.1. Зміни до договору можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

10.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

10.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

10.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

10.6. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

10.7. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.8. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.9. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.
- 2) Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
- 4) Продовження строку дії договору та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке

продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

5) Погодження зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

6) Зміни ціни в договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

8.1) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

11. Термін дії договору

11.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє по «31» грудня 2025 року, але в будь-якому разі — до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

11.2. У випадку істотної зміни обставин, якими Сторони керувались при укладанні Договору, внаслідок чого предмет закупівлі перестане відповідати вимогам (потребам) Замовника, до Договору вносяться зміни або його дія припиняється, що оформлюється додатковою угодою.

12. Додатки до договору.

12.1. До Договору додається та є його невід'ємною частиною:

- Протокол погодження договірної ціни (Додаток № 1);
- Договірна ціна (Додаток № 2);
- Дефектний акт (Додаток № 3)
- Зведений кошторисний розрахунок вартості робіт (Додаток № 4).
- Локальний кошторис (Додаток № 5).
- Графік виконання робіт (Додаток №6)
- Графік фінансування (Додаток №7)

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:

Замовник

Петрівська сільська рада
ЄДРПОУ 04359620
07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171
UA488201720344221075405038664
в Держказначейська служба
України
Тел. (04596)45-172

Виконавець

ТОВ «УКРВОДРЕСУРСИ»
41300, Сумська область, Конотопський р-н, м. Кролевець, вул. Калиновського, буд. 71,
IBAN:UA 583052990000026001006232443
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299;
код ЄДРПОУ 14004473
ПІН 140044718077
Тел.: +38 (063) 050-22-22
+38 (096) 666-49-17
e.mail: ukrvodresursu@ukr.net



Р.М. Старенький

Директор



Ю.В. Лісовський

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

с. Нові Петрівці

«09» 09 2023 р.

Петрівська сільська рада, в особі сільського голови Старенького Радіона Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» (надалі Замовник) та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРВОДРЕСУРСИ» в особі директора Лісовського Юрія Васильовича, (надалі Виконавець), що діє на підставі Статуту з другої сторони, (надалі Сторони), засвідчують, що сторонами досягнуто згоди щодо договірної ціни Договору № 25/23 на виконання робіт від «01» 09 2023 р.:

1. Договірна ціна на виконання робіт з Капітального ремонту водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника визначається на основі кошторису, є твердою та становить, **29 999 999, 99 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень дев'яносто дев'ять копійок)** з урахуванням ПДВ, що становить **5 000 000, 00 грн. (П'ять мільйонів гривень нуль копійок)**
2. Цей Протокол є підставою для взаємних розрахунків між Виконавцем та Замовником.
3. Повний розрахунок Договірної ціни додається до Договору та є його невід'ємною частиною.

4. ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник

Петрівська сільська рада
ЄДРПОУ 04359620
07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171
UA488201720344221075405038664
в Держказначейська служба України
Тел. (04596)45-172

Виконавець

ТОВ «УКРВОДРЕСУРСИ»
41300, Сумська область, Конотопський р-н, м. Кролевець, вул. Калиновського, буд. 71,
IBAN:UA 583052990000026001006232443
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299;
код ЄДРПОУ 14004473
ПІН 140044718077
Тел.: +38 (063) 050-22-22
+38 (096) 666-49-17
e.mail: ukrvodresursu@ukr.net



Р.М. Старенький



Ю.В. Лісовський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими

даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|--|--------|--------------|
| 1. | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 2. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | -1,000 | |
| 3. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві другого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | -1,000 | |
| 4. | Співвідношення вартості першого року будівництва до загальної вартості будівництва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | -1,000 | |
| 5. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,13 | грн./люд.год |
| 6. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 0,32 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	74,50301	тис.люд.год
------------------------------------	----------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	66,722	тис.люд.год
---	--------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	5987,8918	тис.грн.
-------------------------------------	-----------	----------

5

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.
---	----------	------

Всього договірної ціна:	29999,	тис.грн.
у тому числі:	99999	
будівельні роботи -	24976,	тис.грн.
	15903	
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	23,84096	тис.грн.
податок на додану вартість -	5000,0000	тис.грн.
	0	

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав: Інженер-проектувальник



Р.А. Стадник

Перевірив: Директор



Ю.В. Лісовський

Додаток № 2 до Договору № 25/22
на виконання робіт від «01» 29 2023 року

Замовник **Петрівська сільська рада**
(назва організації)

Підрядник **Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРВОДРЕСУРСИ»**
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво з Капітального ремонту водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці-Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника, що здійснюється в 2023 - 2025 роках

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	21959,07459	21959,07459	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1396,85954	1396,85954	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1129,11970	1129,11970	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	19433,09535	19433,09535	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	2732,42486	2732,42486	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	24691,49945	24691,49945	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	158,69141	158,69141	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	23,84096	-	23,84096
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	50,00000	50,00000	-

4 Програмний комплекс АВК - 5 (З.8.3)

4 Програмний комплекс АВК - 5 (З 8.3)			695_ДЦ_ДЦ		
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	75,96817	75,96817	-
		Разом (ч.ч 1-10)	24999,99999	24976,15903	23,84096
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	24999,99999	24976,15903	23,84096
12		Податок на додану вартість	5000,00000	-	5000,00000
		Всього договірна ціна	29999,99999		
		в т.ч. зворотні суми:			

Замовник

Петрівська сільська рада

ЄДРПОУ 04359620

07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові

Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171

UA488201720344221075405038664

в Держказначейська служба України

Тел. (04596)45-172



Р.М. Старенький

Виконавець

ТОВ «УКРВОДРЕСУРСИ»

41300, Сумська область, Конотопський р-н,

м. Кролевець, вул. Калиновського, буд. 71,

ІВАН: UA 583052990000026001006232443

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299;

код ЄДРПОУ 14004473

ПІН 140044718077

Тел.: +38 (063) 050-22-22

+38 (096) 666-49-17

e.mail: ukrvodresursu@ukr.net

Директор



Ю.В. Лісовський

Додаток № 3 до Договору № 29/23
на виконання робіт від «01» 09 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Петрівська сільська рада
(назва організації, що затверджує)

Сільський голова Р.М. Старенький
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові
Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і
реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Зрізування середнього очерету і кущів у торф'яних і перезволожених ґрунтах кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	2,3	
2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього очерету і кущів чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	2,3	
3	Перетрушування валів з середнього очерету і коріння кущів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.]	га	2,3	
4	Корчування коріння зрізаного очерету і кущів корчувальною бороною на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	2,3	
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунтів 1 (влаштування котлованів для захоронення очерету та коріння), в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підощві з інших ґрунтів, крім глинистих	м ³	2300	
6	Засипка залишків очерету та коріння в і котловани бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	1400	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (засипка котлованів, в які захоронено очерет та коріння)	м ³	2300	
8	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м ²	1400	
9	Водовідлив при притоці ґрунтових вод зі швидкістю до 30 м ³ /год із котлованів	м ³	6800	
10	Розроблення ґрунту піонерного каналу у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунтів 1, у вибоях із мокрою підощвою з інших ґрунтів, крім глинистих, з	м ³	2650	

	пересуванням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /з-під води при глибині води до 2м/		
11	Влаштування й утримування щитів металевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м ³	м ³	2650
12	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів I /з улаштуванням валиків у ґрунтах в'язких, перезвожених/	м ³	2650
13	Улаштування(перемички) насипу із ґрунтів зв'язних	м ³	1900
14	Демонтаж (перемички) насипу із ґрунтів зв'язних	м ³	1140
15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунтів 2, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при глинистій підшві	м ³	97050
16	Влаштування й утримування щитів металевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м ³	м ³	97050
17	Перекидка ґрунту у відвал для просушки екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунтів I, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих	м ³	85000
18	Влаштування й утримування щитів металевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м ³	м ³	85000
19	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів I /з улаштуванням валиків у ґрунтах в'язких, перезвожених/	м ³	85000
20	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів I /з улаштуванням валиків у ґрунтах в'язких, перезвожених/	м ³	85000
21	Розробка та погрузка ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів I при роботі на водогосподарському будівництві /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м ³	90550
22	Перевезення ґрунту до 3 км	т	72440
23	Перевезення ґрунту до 4 км	т	72440
24	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів I	м ³	90550
25	Улаштування насипу із ґрунтів зв'язних	м ³	6500
26	Підсипка піщаного ґрунту в рекреаційній зоні	м ³	2000
27	Навантажування сипких матеріалів одноковшовим навантажувачем з місткістю ковша 3,5 м ³ т з переміщенням на відстань 10 м (щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості)	м ³	2000
28	Перевезення ґрунту до 7 км	т	3200
29	Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група ґрунтів I	м ²	5600
30	Укріплення укосів георешіткою з засипкою геокірок щебенем	м ²	2450
31	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,	м ³	200

	фракція 20-40 мм, марка М800		
32	Улаштування упорної призми для на укосах для георешітки	м3	150
33	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	150
34	Геотекстиль РР S12NW	м2	2940
35	Георешітка ГР 22/10	м2	2220
36	Стрижнева арматура А-ІІ, діаметр 12 мм	кг	6526,8
37	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсіпкою рослинної землі вручну	м2	1800

Склад

Інженер-проектувальник

Р.А. Стадник

[посада, підпис (виписати прізвище)]

Перевірів

Директор

Ю.В. Лісовський

[посада, підпис (виписати прізвище)]



Додаток № 4 до Договору № 75/23
на виконання робіт від «05» 09 2023 року

Петрівська сільська рада

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (оцінено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 29999,99999 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Складений за поточними цінами станом на 7 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	24691,49945	-	-	24691,49945
		Разом по главі 2:	24691,49945	-	-	24691,49945
		Разом по главах 1-7:	24691,49945	-	-	24691,49945
		Разом по главах 1-8:	24691,49945	-	-	24691,49945
		Разом по главах 1-9:	24691,49945	-	-	24691,49945
		Разом по главах 1-12:	24691,49945	-	-	24691,49945


2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

				695_ДЦ_СОР	
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	158,69141	-	-	158,69141
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	23,84096	23,84096
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	50,00000	-	-	50,00000
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	75,96817	-	-	75,96817
Разом		24976,15903	-	23,84096	24999,99999
Розрахунок НП-154	Податок на додану вартість	-	-	5000,00000	5000,00000
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24976,15903	-	5023,84096	29999,99999

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу Директор _____ Ю.В. Лісовський



Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області,
код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22919,33	60,95			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31815,4	84,55			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	11987,2	83,06			
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7781,08	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	74503,01				
		Середній розряд робіт	розряд	2,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,39	410,33			
8	КБМ207-135	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	655,582	1146,62			
9	КБМ207-102	Бульдозери при роботі на гідроенергетичному будівництві та гірничорозкривних роботах, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	227,222	758,09			

10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	17,29	592,81			
11	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1048,08762	997,49			
12	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1712,182675	941,59			
13	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	106,56	2,50			
14	КБМ209-504	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,647	596,88			
15	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3123,09485	781,66			
16	+КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	4697,82148	1276,68			
17	+КБМ206-800	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	36,568	999,98			
18	КБМ212-910	Котки дорожні самхідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	99,6346	1014,63			
19	КБМ209-601	Кушорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,223	879,02			
20	КБМ203-854-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 7 т	маш. год	26,6	1376,31			
21	КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш. год	25976	47,05			
22	КБМ201-301	Трактори на гусеничному ході при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	51,9396	570,41			
23	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	19,067	652,16			
24	КБМ212-1500	Грамбівки тракторні на базі трактора	маш. год	136,5632	1376,49			
25	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	72440	35,14			
26	+С311-4	Перевезення ґрунту до 4 км	т	72440	40,80			
27	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	3200	81,99			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
28	КБМ209-102	Борони дискові меліоративні [без трактора]	маш. год	51,9396				
29	КБМ209-101	Борони корчувальні [без трактора]	маш. год	9,844				
30	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	9,223				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
31	+&C111-1673-14 варіант 1	Георешітка ГР 22/10	м2	2220	93,05	90,00	1,23	1,82
32	+C114-104 варіант 4	Геотекстиль PP S12NW	м2	2940	42,38	41,50	0,05	0,83
33	C1429-110	Земля рослинна	м3	244,8	539,03	133,58	394,88	10,57
34	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою	т	0,0477	62455,40	61617,32	373,15	464,93

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

695_ДЦ_СВР

35	+C121-757 варіант 1	гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	3,2769	17964,88	17458,00	373,15	133,73
36	C147-2-12	Стрижнева арматура А-ІІ, діаметр 12 мм	100кг	65,268	3080,50	2992,56	27,54	60,40
37	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,216	50371,59	49352,43	31,48	987,68
38	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	200	1166,06	492,22	650,98	22,86
39	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	150	1042,83	371,40	650,98	20,45
40	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	2,7165	947,41	318,54	610,29	18,58

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 серпня 2023 р.

Склад Інженер-проектувальник Р.А. Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор Ю.В. Лісовський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Додаток № 5 до Договору № 292
на виконання робіт від «08» 09 2023 року

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24691,49945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 74,50301 тис.люд.г.
Кошторисна заробітна плата 5987,89185 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ1-204-2	Зрізування середнього очерету і кущів у торф'яних і перезволожених ґрунтах кушорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	2,3	<u>3524,87</u> -	<u>3524,87</u> 583,25	8107,20	-	<u>8107,20</u> 1341,48	- 6,1353	- 14,11
2	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього очерету і кущів чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	2,3	<u>2615,16</u> -	<u>2615,16</u> 503,21	6014,87	-	<u>6014,87</u> 1157,38	- 5,2932	- 12,17
3	КБ1-212-2	Перетрушування валів з середнього очерету і коріння кущів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.]	га	2,3	<u>1724,98</u> -	<u>1724,98</u> 269,15	3967,45	-	<u>3967,45</u> 619,05	- 4,0460	- 9,31

4	КБ1-213-1	Корчування коріння зрізаного очерету і куців корчувальною бороною на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	2,3	<u>2791,24</u> -	<u>2791,24</u> 537,10	6419,85	-	<u>6419,85</u> 1235,33	<u>-</u> 5,6496	<u>-</u> 12,99
5	КБ1-12-1 тех.ч. п.1.3.51 к(труд)=1,21 к(ЕММ)=1,2 1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів І (влаштування котлованів для захоронення очерету та коріння), в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно наліпають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих	1000м3	2,3	<u>27907,70</u> 595,94	<u>27311,76</u> 5150,32	64187,71	1370,66	<u>62817,05</u> 11845,74	<u>9,8373</u> 60,3277	<u>22,63</u> 138,75
6	КБ1-27-1	Засипка залишків очерету та коріння в і котловани бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням до 5 м, група ґрунтів І	1000м3	1,4	<u>6965,52</u> -	<u>6965,52</u> 1259,13	9751,73	-	<u>9751,73</u> 1762,78	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 21,22
7	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів І (засипка котлованів, в які захоронено очерет та коріння)	1000м3	2,3	<u>5103,42</u> -	<u>5103,42</u> 711,54	11737,87	-	<u>11737,87</u> 1636,54	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 16,95
8	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,4	<u>355,69</u> -	<u>355,69</u> 64,30	497,97	-	<u>497,97</u> 90,02	<u>-</u> 0,7740	<u>-</u> 1,08
9	ПР1-4015	Водовідлив при притоці ґрунтових вод зі швидкістю до 30 м3/год із котлованів	100 м3	68	<u>17973,10</u> -	<u>17973,10</u> 8870,04	1222170,80	-	<u>1222170,80</u> 603162,72	<u>-</u> 122,2400	<u>-</u> 8312,32
10	КБ1-12-1 тех.ч. п.1.3.49 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.55 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,2 5	Розроблення ґрунту піонерного каналу у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів І, у вибоях із мокрою підшовою з інших ґрунтів, крім глинистих, з пересуванням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /з-під води при глибині води до 2м/	1000м3	2,65	<u>31713,30</u> 677,21	<u>31036,09</u> 5852,63	84040,25	1794,61	<u>82245,64</u> 15509,47	<u>11,1788</u> 68,5542	<u>29,62</u> 181,67
11	КБ1-21-1	Влаштування й утримування щитів металевих під екскаватори з ковшем місткістю до 0,8 м3	1000м3	2,65	<u>5925,17</u> 4800,97	<u>-</u> -	15701,70	12722,57	<u>-</u> -	<u>79,2500</u> -	<u>210,01</u> -
12	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами	1000м3	2,65	<u>9669,66</u>	<u>9669,66</u>	25624,60	-	<u>25624,60</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	тех.ч. п.1.3.69 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /з улаштуванням валиків у ґрунтах в'язких, перезволожених/			-	1348,18			3572,68	13,9665	37,01
13	КБ36-5-4	Улаштування(перемички) насипу із ґрунтів зв'язних	1000м3	1,9	51908,00	44349,81	98625,20	14360,56	84264,64	123,5200	234,69
					7558,19	5586,08			10613,55	63,5136	120,68
14	КБ36-5-4	Демонтаж(перемички) насипу із ґрунтів зв'язних	1000м3	1,14	51908,00	44349,81	59175,12	8616,34	50558,78	123,5200	140,81
					7558,19	5586,08			6368,13	63,5136	72,41
Разом прямі витрати по розділу 1							1616022,32	38864,74	1574178,45		637,76
Разом будівельні роботи, грн.							1616022,32		658914,87		8950,67
в тому числі:							2979,13				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							697779,61				
всього заробітна плата, грн.							351810,26				
Загальновиробничі витрати, грн.							953,54				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							110981,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1967832,58				
Всього будівельні роботи, грн.							1967832,58				
Всього по розділу 1							1967832,58				
Розділ 2. капітальний ремонт водойми шляхом очищення водойми від донних відкладів											
15	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при глинистій підосві	1000м3	97,05	37177,91	36383,85	3608116,17	77063,52	3531052,65	13,1076	1272,09
	тех.ч. п.1.3.50 к(труд)=1,32 к(ЕММ)=1,32				794,06	6861,09			665868,78	80,3666	7799,58
16	КБ1-21-1	Влаштування й утримування щитів металевих під екскаватори з ковшем	1000м3	97,05	5124,34	-	497317,20	465934,14	-	79,2500	7691,21
					4800,97	-			-	-	-

17	КБ1-12-1 тех.ч. п.1.3.51 к(труд)=1,21 к(ЕММ)=1,2 1	місткістю до 0,8 м3 Перекидка ґрунту у відвал для просушки екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих	1000м3	85	<u>27907,70</u> 595,94	<u>27311,76</u> 5150,32	2372154, 50	50654,90	<u>2321499,</u> 60 437777,20	<u>9,8373</u> 60,3277	<u>836,17</u> 5127,85
18	КБ1-21-1	Влаштування й утримання щитів металевих під екскаватори з ковшем місткістю до 0,8 м3	1000м3	85	<u>5124,34</u> 4800,97	- -	435568,90	408082,45	- -	<u>79,2500</u> -	<u>6736,25</u> -
19	КБ1-25-1 тех.ч. п.1.3.69 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,1 5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /з улаштуванням валиків у ґрунтах в'язких, перезволожених/	1000м3	85	<u>9669,66</u> -	<u>9669,66</u> 1348,18	821921,10	-	<u>821921,10</u> 114595,30	<u>-</u> 13,9665	<u>-</u> 1187,15
20	КБ1-25-9 тех.ч. п.1.3.69 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,1 5	Додавати на кожні наступні 10 м. переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1 /з улаштуванням валиків у ґрунтах в'язких, перезволожених/	1000м3	85	<u>8857,54</u> -	<u>8857,54</u> 1234,95	752890,90	-	<u>752890,90</u> 104970,75	<u>-</u> 12,7935	<u>-</u> 1087,45
21	КБ1-17-7 тех.ч. п.1.3.21-23 п.1.3.26,27 1.3.30-32 к(ЕММ)=1,0 6 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розробка та погрузка ґрунту на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	90,55	<u>39362,28</u> 906,28	<u>38427,58</u> 6215,84	3564254, 45	82063,65	<u>3479617,</u> 37 562844,31	<u>14,9600</u> 67,2560	<u>1354,63</u> 6090,03
22	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	72440	<u>35,14</u> -	<u>35,14</u> 6,15	2545541, 60	-	<u>2545541,</u> 60 445506,00	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 5360,56
23	С311-4	Перевезення ґрунту до 4 км	т	72440	<u>40,80</u> -	<u>40,80</u> 7,14	2955552, 00	-	<u>2955552,</u> 00	<u>-</u> 0,0860	<u>-</u> 6229,84

укосів											
30	ДБІ-32-2	Укріплення укосів георешітокою з засипкою геокімпрот цебенем	1000 м2	2,45	19457,10	-	47669,90	47669,90	-	292,5000	716,63
					19457,10	-	-	-	-	-	-
31	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	200	1166,06	-	233212,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	КБІ-156-1	Улаштування упорної призми для на укосах для георешітки	100м3	1,5	31028,21	106,69	46542,32	46382,28	160,04	477,7000	716,55
					30921,52	29,40	-	-	44,10	0,3588	0,54
33	С1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	150	1042,83	-	156424,50	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С114-104	Геотекстиль РР S12NW	м2	2940	42,38	-	124597,20	-	-	-	-
	варіант 4				-	-	-	-	-	-	-
35	& С111-1673-14	Георешітка ГР 22/10	м2	2220	93,05	-	206571,00	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
36	С147-2-12	Стрижнева арматура А-ІІ, діаметр 12 мм	100кг	65,268	3080,50	-	201058,07	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	КБІ-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	100м2	18	11435,80	14,80	205844,40	62743,14	266,40	56,4400	1013,92
					3485,73	10,18	-	-	183,24	0,1184	2,13
Разом прямі витрати по розділу 3							1221919,39	156795,32	426,44		2449,1
									227,34		2,67
Разом будівельні роботи, грн.							1221919,39				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1064697,63				
всього заробітна плата, грн.							157022,66				
Загальновиробничі витрати, грн.							97618,71				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							302,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35244,21				
Всього будівельні роботи, грн.							1319538,10				

Всього по розділу 3							1319538,10				
Разом прямі витрати по кошторису							21959074,59	1396859,54	19433095,35		22919,33
											43802,6

			3685739, 26		
	Разом будівельні роботи, грн.	21959074, 59			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1129119, 70			
	всього заробітна плата, грн.	5082598, 80			
	Загальновиробничі витрати, грн.	2732424, 86			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	7781,08			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	905293,05			
	Всього будівельні роботи, грн.	24691499, 45			

	Всього по кошторису	24691499, 45			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	74503,01			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	5987891, 85			

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Р. А. Стадник

Перевірив

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. В. Лісовський

Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22919,33	60,95				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31815,4	84,55				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	11987,2	83,06				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиборничих витрат	люд.год	7781,08	116,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	74503,01					
		Середній розряд робіт	розряд	2,1					
		II. Будівельні машини і механізми							

7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,39	<u>410,33</u> 160,03
8	КБМ207-135	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	655,582	<u>1146,62</u> 751703,43
9	КБМ207-102	Бульдозери при роботі на гідроенергетичному будівництві та гірничорозкривних роботах, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	227,222	<u>758,09</u> 172254,73
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	17,29	<u>592,81</u> 10249,68
11	+КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1048,087618	<u>997,49</u> 1045456,92
12	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1712,182675	<u>941,59</u> 1612174,08
13	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	106,56	<u>2,5</u> 266,40
14	КБМ209-504	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,647	<u>596,88</u> 3967,46
15	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3123,094854	<u>781,66</u> 2441198,32
16	+КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	4697,82148	<u>1276,68</u> 5997614,73
17	+КБМ206-800	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш. год	36,568	<u>999,98</u> 36567,27
18	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	99,6346	<u>1014,63</u> 101092,25
19	КБМ209-601	Кудорізи навісні на тракторі з гідравлічним	маш. год	9,223	<u>879,02</u>

		керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]			8107,20
20	КБМ203-854-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 7 т	маш. год	26,6	<u>1376,31</u> 36609,85
21	КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш. год	25976	<u>47,05</u> 1222170,80
22	КБМ201-301	Трактори на гусеничному ході при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	51,9396	<u>570,41</u> 29626,87
23	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	19,067	<u>652,16</u> 12434,73
24	КБМ212-1500	Трамбівки тракторні на базі трактора	маш. год	136,5632	<u>1376,49</u> 187977,88
25	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	72440	<u>35,14</u> 2545541,60
26	+С311-4	Перевезення ґрунту до 4 км	т	72440	<u>40,8</u> 2955552,00
27	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	3200	<u>81,99</u> 262368,00
		Разом по розділу II	грн.		19433094,23
		в тому числі енергоносії:			
		Дизельне паливо	кг	116571,509	
		Електроенергія	кВт-год	114294,4	
		Масляні матеріали	кг	6367,883	
		Гідравлічна рідина	кг	1298,547	
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>			
28	КБМ209-102	Борони дискові меліоративні [без трактора]	маш. год	51,9396	
29	КБМ209-101	Борони корчувальні [без трактора]	маш. год	9,844	
30	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	9,223	

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти

31	&C111-1673-14 варіант 1	Георешітка ГР 22/10	м2	2220	<u>93,05</u> 206571,00	<u>90,00</u> 199800,00	<u>1,23</u> 2730,60	<u>1,82</u> 4040,40
32	+C114-104 варіант 4	Геотекстиль PP S12NW	м2	2940	<u>42,38</u> 124597,20	<u>41,50</u> 122010,00	<u>0,05</u> 147,00	<u>0,83</u> 2440,20
33	C1429-110	Земля рослинна	м3	244,8	<u>539,03</u> 131954,54	<u>133,58</u> 32700,38	<u>394,88</u> 96666,62	<u>10,57</u> 2587,54
34	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонн, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,0477	<u>62455,4</u> 2979,12	<u>61617,32</u> 2939,15	<u>373,15</u> 17,80	<u>464,93</u> 22,17
35	+C121-757 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонн, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	3,2769	<u>17964,88</u> 58869,12	<u>17458,00</u> 57208,12	<u>373,15</u> 1222,78	<u>133,73</u> 438,22
36	C147-2-12	Стрижнева арматура А-II, діаметр 12 мм	100кг	65,268	<u>3080,5</u> 201058,07	<u>2992,56</u> 195318,41	<u>27,54</u> 1797,48	<u>60,4</u> 3942,18
37	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,216	<u>50371,59</u> 10880,26	<u>49352,43</u> 10660,12	<u>31,48</u> 6,80	<u>987,68</u> 213,34
38	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	200	<u>1166,06</u> 233212,00	<u>492,22</u> 98444,00	<u>650,98</u> 130196,00	<u>22,86</u> 4572,00
39	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	150	<u>1042,83</u> 156424,50	<u>371,40</u> 55710,00	<u>650,98</u> 97647,00	<u>20,45</u> 3067,50

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	2,7165	<u>947,41</u> 2573,64	<u>318,54</u> 865,31	<u>610,29</u> 1657,85	<u>18,58</u> 50,48	
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		1129119,45	775655,49	332089,93	21374,03	
		Електроенергія	кВт-год	114294,4					
		Масильні матеріали	кг	6367,883					
		Гідравлічна рідина	кг	1298,547					
		Дизельне паливо	л	137142,951					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошт ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Склав Інженер-проектувальник Р.А. Стадник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Ю.В. Лісовський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

Номер позиції Л.К.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-204-2	2,3	6,1353	0,12	0,7362	116,39	85,69	583,25	147,17	7,48	45,89	278,75
			14,11		1,69		197,09	1341,48	338,49		105,55	641,13
2	КБ1-207-2	2,3	5,2932	0,12	0,6352	116,39	73,93	503,21	126,97	7,48	39,59	240,49
			12,17		1,46		170,04	1137,38	292,03		91,06	553,13

3	КБ1-212-2	2,3	4,0460	0,12	0,4855	116,39	56,51	269,15	71,65	7,48	30,26	158,42
			9,31		1,12		129,97	619,05	164,80		69,60	364,37
4	КБ1-213-1	2,3	5,6496	0,12	0,6780	116,39	78,91	537,10	135,52	7,48	42,26	256,69
			12,99		1,56		181,49	1235,33	311,70		97,20	590,39
5	КБ1-12-1	2,3	70,1650	0,12	8,4198	116,39	979,98	5746,26	1479,77	7,48	524,83	2984,58
			161,38		19,37		2253,95	13216,40	3403,47		1207,11	6864,53
6	КБ1-27-1	1,4	15,1575	0,12	1,8189	116,39	211,70	1259,13	323,58	7,48	113,38	648,66
			21,22		2,55		296,38	1762,78	453,01		158,73	908,12
7	КБ1-28-1	2,3	7,3712	0,12	0,8845	116,39	102,95	711,54	179,19	7,48	55,14	337,28
			16,95		2,03		236,79	1636,54	412,13		126,82	775,74
8	КБ1-30-1	1,4	0,7740	0,12	0,0929	116,39	10,81	64,30	16,52	7,48	5,79	33,12
			1,08		0,13		15,13	90,02	23,13		8,11	46,37
9	ПР1-4015	68	122,2400	0,098	11,9795	116,39	1394,30	8870,04	2258,15	6,06	740,77	4393,22
			8312,32		814,61		94812,40	603162,72	153554,20		50372,36	298738,96
10	КБ1-12-1	2,65	79,7330	0,12	9,5680	116,39	1113,61	6529,84	1681,56	7,48	596,40	3391,57
			211,29		25,36		2951,07	17304,08	4456,13		1580,46	8987,66
11	КБ1-21-1	2,65	79,2500	0,12	9,5100	116,39	1106,87	4800,97	1299,72	7,48	592,79	2999,38
			210,01		25,2		2933,21	12722,57	3444,26		1570,89	7948,36
12	КБ1-25-1	2,65	13,9665	0,12	1,6760	116,39	195,07	1348,18	339,52	7,48	104,47	639,06
			37,01		4,44		516,94	3572,68	899,72		276,85	1693,51
13	КБ36-5-4	1,9	187,0336	0,095	17,7682	116,39	2068,04	13144,27	3346,71	7,41	1385,92	6800,67
			355,37		33,76		3929,28	24974,11	6358,74		2633,25	12921,27
14	КБ36-5-4	1,14	187,0336	0,095	17,7682	116,39	2068,04	13144,27	3346,71	7,41	1385,92	6800,67
			213,22		20,26		2357,57	14984,47	3815,24		1579,95	7752,76
15	КБ1-12-2	97,05	93,4742	0,12	11,2169	116,39	1305,54	7655,15	1971,35	7,48	699,19	3976,08
			9071,67		1088,6		126702,66	742932,30	191319,51		67856,39	385878,56
16	КБ1-21-1	97,05	79,2500	0,12	9,5100	116,39	1106,87	4800,97	1299,72	7,48	592,79	2999,38
			7691,21		922,95		107421,73	465934,14	126137,83		57530,27	291089,83
17	КБ1-12-1	85	70,1650	0,12	8,4198	116,39	979,98	5746,26	1479,77	7,48	524,83	2984,58
			5964,02		715,68		83298,30	488432,10	125780,45		44610,55	253689,30
18	КБ1-21-1	85	79,2500	0,12	9,5100	116,39	1106,87	4800,97	1299,72	7,48	592,79	2999,38
			6736,25		808,35		94083,95	408082,45	110476,20		50387,15	254947,30
19	КБ1-25-1	85	13,9665	0,12	1,6760	116,39	195,07	1348,18	339,52	7,48	104,47	639,06
			1187,15		142,46		16580,95	114595,30	28859,20		8879,95	54320,10
20	КБ1-25-9	85	12,7935	0,12	1,5352	116,39	178,68	1234,95	311,00	7,48	95,70	585,38
			1087,45		130,49		15187,80	104970,75	26435,00		8134,50	49757,30
21	КБ1-17-7	90,55	82,2160	0,12	9,8659	116,39	1148,29	7122,12	1819,49	7,48	614,98	3582,76
			7444,66		893,36		103977,66	644907,96	164754,82		55686,44	324418,92
22	С311-3	72440	0,0740	0,12	0,0089	116,39	1,03	6,15	1,58	7,48	0,55	3,16
			5360,56		643,27		74613,20	445506,00	114455,20		39842,00	228910,40
23	С311-4	72440	0,0860	0,12	0,0103	116,39	1,20	7,14	1,83	7,48	0,64	3,67

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

695_ДЦ_ОПРЛС_02-01-01

			6229,84		747,58		86928,00	517221,60	132365,20		46361,60	265854,80
24	КБ1-85-7	90,55	10,1360	0,12	1,2163	116,39	141,57	963,57	243,13	7,48	75,82	460,52
			917,81		110,14		12819,16	87251,26	22015,43		6865,50	41700,09
25	КБ36-5-4	6,5	187,0336	0,095	17,7682	116,39	2068,04	13144,27	3346,71	7,41	1385,92	6800,67
			1215,72		115,49		13442,26	85437,76	21753,62		9008,48	44204,36
26	КБ36-5-3	2	142,3166	0,095	13,5201	116,39	1573,60	9954,20	2536,12	7,41	1054,57	5164,29
			284,63		27,04		3147,20	19908,40	5072,24		2109,14	10328,58
27	ДБ5-7-13	20	1,7689	0,132	0,2335	116,39	27,18	175,81	44,66	8,9	15,74	87,58
			35,38		4,67		543,60	3516,20	893,20		314,80	1751,60
28	СЗ11-7	3200	0,1240	0,12	0,0149	116,39	1,73	10,30	2,65	7,48	0,93	5,31
			396,8		47,62		5536,00	32960,00	8480,00		2976,00	16992,00
29	КБ1-145-14	5,6	189,0330	0,12	22,6840	116,39	2640,19	11810,77	3179,21	7,48	1413,97	7233,37
			1058,58		127,03		14785,06	66140,31	17803,58		7918,23	40506,87
30	ДБ1-32-2	2,45	292,5000	0,132	38,6100	116,39	4493,82	19457,10	5269,20	8,9	2603,25	12366,27
			716,63		94,59		11009,86	47669,90	12909,54		6377,96	30297,36
32	КБ1-156-1	1,5	478,0588	0,12	57,3671	116,39	6676,95	30950,92	8278,13	7,48	3575,88	18530,96
			717,09		86,05		10015,43	46426,38	12417,19		5363,82	27796,44
37	КБ1-152-1	18	56,5584	0,12	6,7870	116,39	789,94	3495,91	942,89	7,48	423,06	2155,89
			1018,05		122,17		14218,92	62926,38	16972,02		7615,08	38806,02
Разом:			66721,93		7781,08		905293,05	5082598,80	1317027,28		487715,80	2710036,13

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (905293,05 + 5082598,80 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності,

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (905293,05 + 5082598,80 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

= (905293,05 + 5082598,80 * 1) * 0,003739 = 22388,73 грн.

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 2710036,13 + 0,00 + 0,00 + 22388,73 = 2732424,86 грн.

Склав

Інженер-проектувальник

Р.А. Стадник

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів

Директор

Ю.В. Лісовський

[посада, підпис, ініціали, прізвище]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

695_ДЦ_ОС_02-01

Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7

— Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7

— Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Кошторисна вартість об'єкта	24691,49945 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	74,50301 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5987,89185 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 7 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	24691,49945	-	24691,49945	74,50301	5987,89185	-
		Всього:	24691,49945	-	24691,49945	74,50301	5987,89185	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Інженер-проектувальник _____ Р.А. Стадник

Директор _____ Ю.В. Лисовський

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Ідентифікаційний код Т4004473

М.Кропивницький

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладковий персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд. год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Капітальний ремонт водопровідних мереж шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	<u>22,91933</u> 1396,85954	— —	<u>31,81540</u> 2690,05166	<u>11,98720</u> 995,6876	— —	<u>66,72193</u> 5082,5988	<u>7,78108</u> 905,29305	<u>74,50301</u> 5987,89185
	Разом :	<u>22,91933</u> 1396,85954	— —	<u>31,81540</u> 2690,05166	<u>11,98720</u> 995,6876	— —	<u>66,72193</u> 5082,5988	<u>7,78108</u> 905,29305	<u>74,50301</u> 5987,89185

Склад: Інженер-проектувальник

Р.А. Стадник

Перевірив: Директор

Ю.В. Лісовський

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

№ п/п	Назва робіт за Договором	2023р.	2024р.	2025р.
1.	Зрізування середнього очерету і кущів у торф'яних і перезволожених ґрунтах	100%		
2.	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього очерету і кущів	100%		
3.	Перетрушування валів з середнього очерету і коріння кущів	100%		
4.	Корчування коріння зрізаного очерету і кущів	100%		
5.	Розроблення ґрунту у відвал	100%		
6.	Засипка залишків очерету та коріння в котловани	100%		
7.	Засипка траншей і котлованів	100%		
8.	Планування площ	100%		
9.	Водовідлив при притоці ґрунтових вод із котлованів	100%		
10.	Розроблення ґрунту піонерного каналу у відвал	100%		
11.	Влаштування й утримування щитів металевих	100%		
12.	Розроблення ґрунту	100%		
13.	Улаштування(перемички) насипу із ґрунтів	100%		
14.	Демонтаж (перемички) насипу із ґрунтів	100%		
15.	Розроблення ґрунту у відвал	25%	62%	13%
16.	Влаштування й утримування щитів металевих	25%	62%	13%
17.	Перекидка ґрунту у відвал для просушки	24%	70%	6%
18.	Влаштування й утримування щитів металевих	24%	70%	6%
19.	Розроблення ґрунту	24%	70%	6%
20.	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту	24%	70%	6%
21.	Розробка та погрузка ґрунту	17%	17%	66%
22.	Перевезення ґрунту до 3 км	17%	17%	66%
23.	Перевезення ґрунту до 4 км	17%	17%	66%
24.	Розрівнювання кавальєрів з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів I	17%	17%	66%
25.	Улаштування насипу із ґрунтів	100%		
26.	Підсипка піщаного ґрунту в рекреаційній зоні	100%		

27.	Навантажування сипких матеріалів	100%		
28.	Перевезення ґрунту до 7 км	100%		
29.	Планування укосів виїмок			100%
30.	Укріплення укосів георешітокою з засипкою геокомірок щебенем			100%
31.	Улаштування упорної призми для на укосах для георешітки			100%
32.	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну			100%

ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник

Петрівська сільська рада
ЄДРПОУ 04359620
07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171
UA488201720344221075405038664
в Держказначейська служба України
Тел. (04596)45-172

Виконавець

ТОВ «УКРВОДРЕСУРСИ»
41300, Сумська область, Конотопський р-н, м. Кролевець, вул. Калиновського, буд. 71,
IBAN:UA 583052990000026001006232443
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299;
код ЄДРПОУ 14004473
ПІН 140044718077
Тел.: +38 (063) 050-22-22
+38 (096) 666-49-17
e.mail: ukrvodresursu@ukr.net

Сільський голова



Р.М. Старенький

Директор



Ю.В. Лісовський

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

№ п/п	Назва робіт за Договором	2023р.	2024р.	2025р.
1.	Капітальний ремонт водойми шляхом очищення донних відкладів та благоустрою в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області	7 799 999,99	11 100 000	11 100 000

ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник

Петрівська сільська рада

ЄДРПОУ 04359620

07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171

UA488201720344221075405038664

в Держказначейська служба України

Тел. (04596)45-172

Виконавець

ТОВ «УКРВОДРЕСУРСИ»

41300, Сумська область, Конотопський р-н,

м. Кролевець, вул. Калиновського, буд. 71,

IBAN:UA 583052990000026001006232443

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299;

код ЄДРПОУ 14004473

ПІН 140044718077

Тел.: +38 (063) 050-22-22

+38 (096) 666-49-17

e.mail: ukrvodresursu@ukr.net



Р.М. Старенький



Ю.В. Лісовський